

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MINH LONG**

Số: 392/UBND-KTTH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Minh Long, ngày 26 tháng 5 năm 2022*

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Chính trang trung tâm huyện; hạng mục: Quảng trường, san nền, kè, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Chính trang trung tâm huyện; hạng mục: Quảng trường, san nền, kè, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh;

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 9 thi công xây dựng toàn bộ công trình: Chính trang trung tâm huyện; hạng mục: Quảng trường, san nền, kè, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh;

Xét Tờ trình số 252/TTr-BQL ngày 25/5/2022 của BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Chính trang trung tâm huyện; hạng mục: Quảng trường, san nền, kè, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh;

Chủ tịch UBND huyện Minh Long có ý kiến như sau:

**1. Đồng ý điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Chính trang trung tâm huyện; hạng mục: Quảng trường, san nền, kè, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh, gồm những nội dung sau:**

**a. Khu 1:**

**- Phát sinh tăng:**

+ Chuyển đổi gạch vỉa hè từ gạch terazo thành lát đá băm xanh tại khu 1.1 và 1.2 với diện tích khoảng 1249m<sup>2</sup>.

+ Phát sinh thêm diện tích lát đá băm xanh (ở vòng xoay đầu cầu Suối Tía) với diện tích 327,5m<sup>2</sup>.



+ Tăng đường ống thoát nước PVC D220 dọc vỉa hè với chiều dài 133,7m.

+ Chuyển cống thoát nước BTLT từ D600 thành cống D1000 tại vị trí từ trạm biến áp đến kè Suối Tía với chiều dài 49,2m.

+ Đá bảng tên chuyển từ làm chữ bằng Inox sang khắc chữ và làm thêm đèn chiếu dưới chân bệ đá.

**- Phát sinh giảm:**

+ Cắt giảm diện tích lát gạch terazo khu 1.1 và 1.2 với diện tích khoảng 1249m<sup>2</sup>.

**b. Khu 2:** Nguyên nhân điều chỉnh do dự án: Đường và kè chống sạt lở từ Xóm Mới đến Suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, cắt ngang khuôn viên. Để đồng bộ về mặt cảnh quan cũng như hài hoà các dự án nên cần phải có giải pháp xử lý thoát nước và điều chỉnh lại quy mô cho phù hợp gồm những nội dung như sau

**- Phát sinh tăng:**

+ Mương thoát nước với chiều dài khoảng 31m và lan can 2 bên mương.

+ Mương hộp thoát nước tại chân taluy đường từ Xóm Mới đến Suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long với chiều dài khoảng 72m.

**- Phát sinh giảm:**

+ Giảm diện tích san nền từ 6745,9m<sup>2</sup> xuống còn 4102,5m<sup>2</sup>.

+ Giảm diện tích sân lát gạch terazo với diện tích khoảng 763m<sup>2</sup> và diện tích lát đá băm xanh khoảng 387m<sup>2</sup>.

+ Giảm 1 nhà vệ sinh, 1 sân cầu lông, 1 sân bóng chuyền; giảm cây xanh, bó vỉa, kệ ngồi, ghế đá, đá trang trí, điện chiếu sáng,....

+ Giảm cống thoát nước D600 với chiều dài khoảng 90m và D1000 với chiều dài khoảng 34m.

+ Giảm chiều dài kè từ 241m xuống còn 175,9m.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung không làm vượt tổng mức đầu tư tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Chính trang trung tâm huyện; hạng mục: Quảng trường, san nền, kè, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh.

Đề nghị BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung nêu trên đúng quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT;
- VP; PCVP;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH**

**Đình Văn Điết**